

CZEŚĆ I

- WC dla uczniów obok sali 11 piętro I:

Wysokość pomieszczenia – 3,47

Szerokość – 2,92

Długość – 2,45

1. Likwidacja 3 stanowisk WC:

- demontaż 3 toalet z armaturą, demontaż umywalki, suszarki do rąk, lampy.
- wyburzenie ścianek oddzielających toalety – ok 5 m²
- skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi – ok 21 m²
- demontaż zniszczonego parapetu – 30 cm x 250 cm

2. Poszerzenie i montaż nowych drzwi wejściowych do toalety min. 80cm

- demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej
- poszerzenie otworu drzwiowego do min. 80 cm.
- zakup i montaż nowej ościeżnicy z drzwiami plastikowymi PCV

3. Wykonanie dwóch zamykanych kabin:

- zakup i montaż nowego parapetu białego 30 cm x 250 cm
- prawidłowe usytuowanie odpływów kanalizacyjnych w celu utworzenia dwóch toalet przez przesunięcie istniejących odpływów kanalizacji (wykucie w podłodze miejsca na prawidłowo usytuowane odpływy kanalizacyjne – **obecnie zamontowane są toalety typu warszawskiego**)
montaż rur PVC odpływów kanalizacyjnych
- wykonanie dwóch punktów na nowe umywalki, przeniesienie instalacji wody w taki sposób, aby bateria na wodę zainstalowana była na umywalce (**obecnie bateria na wodę zamontowana jest w ścianie powyżej umywalki**)
UWAGA – na ścianie z umywalką ułożone są na zewnątrz ściany rury metalowe
- zakup i instalacja dwóch zamykanych kabin sanitarnych wykonanych z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm, drzwi kabiny 80 cm, wysokość kabiny ok. 2 m (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
- ułożenie płytek na ścianie do wysokości ok. 2m - do wysokości kabin toaletowych. Płytki ścienne 30x60 kolor jasny, biały (ostateczny rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok. 18 m²
- ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok 7 m²
- malowanie rury kanalizacyjnej na ścianie bocznej,
- wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie i położenie gładzi szpachlowej na ścianach powyżej lamperii i suficie – 20 m²
- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 7m²
- malowanie ścian powyżej kafelek farbą emulsyjną - 13m²

4. Zakup i montaż dwóch kompaktów WC, dwóch umywalk z szafką i baterii – umywalka 60,

5. Zakup i montaż nowych pojemników na papier toaletowy, dozownika mydła, pojemnika na ręczniki papierowe, suszarki elektrycznej do rąk, nowego lustra 60 cm i nowego oświetlenia sufitowego LED, wentylatora

6. Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i armatury.

UWAGA – WSKAZANA DO WYCENY ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH JEST PRZYBLIŻONA. PRZED WYKONANIEM WYCENY PROSZĘ OSOBOIŚCIE WYKONAĆ PRAWIDŁOWYCH POMIARÓW

CZEŚĆ II

- WC DAMSKIE dla uczniów obok pracowni gastronomicznej - przyziemie:

Wysokość pomieszczenia – 2,77

Szerokość – 2,39

Długość – 2,84

1. Likwidacja 3 stanowisk WC:

- demontaż 3 toalet z armaturą, demontaż umywalki, suszarki do rąk, lampy.
- wyburzenie ścianek oddzielających toalety – ok 5 m²
- skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi – 22 m²

2. Poszerzenie i montaż drzwi wejściowych do toalety min. 80cm

- demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej
- poszerzenie otworu drzwiowego do min. 80 cm.
- zakup i montaż nowej ościeżnicy z drzwiami plastikowymi PCV

3. Wykonanie dwóch zamykanych kabin:

- prawidłowe usytuowanie odpływów kanalizacyjnych w celu utworzenia dwóch toalet przez przesunięcie istniejących odpływów kanalizacji (wykucie w podłodze miejsca na prawidłowo usytuowane odpływy kanalizacyjne – **obecnie zamontowane są toalety typu warszawskiego**)
montaż rur PVC odpływów kanalizacyjnych
- wykonanie dwóch punktów na nowe umywalki, przeniesienie instalacji wody w taki sposób, aby bateria na wodę zainstalowana była na umywalce (**obecnie bateria na wodę zamontowana jest w ścianie powyżej umywalki**)
- zakup i instalacja dwóch zamykanych kabin sanitarnych wykonanych z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm, drzwi kabiny 80 cm, wysokość kabiny ok. 2m (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
- ułożenie płytek na ścianie do wysokości ok. 2m - do wysokości kabin toaletowych. Płytki ścienne 30x60 kolor jasny, biały (ostateczny rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok 16 m²
- ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) - 7 m²
- malowanie rury kanalizacyjnej na ścianie bocznej,
- wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie gładzią szpachlową na ścianach powyżej lamperii z kafelek i suficie – ok 16 m²
- malowanie sufitu farbą emulsyjną – 7 m²
- malowanie ścian farbą emulsyjną – 9 m²

4. Zakup i montaż dwóch kompaktów WC, dwóch umywalek z szafką i baterii – umywalka 60

5. Zakup i montaż nowych pojemników na papier toaletowy, dozownika mydła, pojemnika na ręczniki papierowe, suszarki elektrycznej do rąk, nowego lustra 60 cm i nowego oświetlenia sufitowego LED, wentylatora.

6. Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i armatury.

UWAGA – WSKAZANA DO WYCENY ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH JEST PRZYBLIŻONA.
PRZED WYKONANIEM WYCENY PROSZĘ OSOBOIŚCIE WYKONAĆ PRAWIDŁOWYCH POMIARÓW

CZEŚĆ II.

- WC MĘSKIE dla uczniów obok pracowni gastronomicznej - przyziemie:

Wysokość pomieszczenia – 2,77

Szerokość – 2,39

Długość – 2,84

1. Likwidacja 3 stanowisk WC:

- demontaż 3 toalet z armaturą, demontaż umywalki, suszarki do rąk, lampy.
- wyburzenie ścianek oddzielających toalety – ok 5 m²
- skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi – 22 m²

2. Poszerzenie i montaż drzwi wejściowych do toalety min. 80cm

- demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej
- poszerzenie otworu drzwiowego do min. 80 cm.
- zakup i montaż nowej ościeżnicy z drzwiami PVC

3. Wykonanie dwóch zamykanych kabin:

- prawidłowe usytuowanie odpływów kanalizacyjnych w celu utworzenia dwóch toalet przez przesunięcie istniejących odpływów kanalizacji (wykucie w podłodze miejsca na prawidłowo usytuowane odpływy kanalizacyjne – **obecnie zamontowane są toalety typu warszawskiego**) montaż rur PVC odpływów kanalizacyjnych
- wykonanie dwóch punktów na nowe umywalki, przeniesienie instalacji wody w taki sposób, aby bateria na wodę zainstalowana była na umywalce (**obecnie bateria na wodę zamontowana jest w ścianie powyżej umywalki**)
- zakup i instalacja dwóch zamykanych kabin sanitarnych wykonanych z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm, drzwi kabiny 80 cm, wysokość kabiny ok. 2m (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
- ułożenie płytek na ścianie do wysokości ok. 2m - do wysokości kabin toaletowych. Płytki ścienne 30x60 kolor jasny, biały (ostateczny rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok 16 m²
- ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) - 6 m²
- malowanie rury kanalizacyjnej na ścianie bocznej,
- wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie gładzią szpachlową na ścianach powyżej lamperii z kafelek i suficie – ok 16 m²
- malowanie sufitu farbą emulsyjną – 7 m²
- malowanie ścian farbą emulsyjną – 9 m²

4. Zakup i montaż dwóch kompaktów WC, dwóch umywalek z szafką i baterii – umywalka 60

5. Zakup i montaż nowych pojemników na papier toaletowy, dozownika mydła, pojemnika na ręczniki papierowe, suszarki elektrycznej do rąk, nowego lustra 60 cm i nowego oświetlenia sufitowego LED, wentylatora.

6. Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i armatury.

UWAGA – WSKAZANA DO WYCENY ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH JEST PRZYBLIŻONA.
PRZED WYKONANIEM WYCENY PROSZĘ OSOBOIŚCIE WYKONAĆ PRAWIDŁOWYCH POMIARÓW

CZEŚĆ III.

- WC DAMSKIE dla uczniów obok SALI 22 – I piętro:

Wysokość pomieszczenia – 3,64

Szerokość – 1,85

Długość – 2,40

1. Likwidacja – demontaż drewnianej ścianki oddzielającej toalety i drewnianych drzwi.
2. Skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi – ok. 19 m²
3. Zakup i instalacja dwóch zamykanych kabin sanitarnych wykonanych z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm, **drzwi kabiny 70 cm**, wysokość kabin ok. 2m (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
4. Ułożenie płytek na ścianie do wysokości ok. 2m - do wysokości kabin toaletowych. Płytki ściennie 30x60 kolor jasny, biały (ostateczny rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok. 14 m²
5. Ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – 5 m²
6. Zabudowanie rur kanalizacyjnych za toaletami,
7. Wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie gładzią szpachlową na ścianach powyżej lamperii z kafelek i suficie – 16 m²
8. Malowanie sufitu farbą emulsyjną – 5 m²
9. Malowanie ścian farbą emulsyjną – 11 m²
10. **Zakup i montaż dwóch kompaktów WC, umywalki z szafką i baterii – umywalka 50,**
11. **Zakup i montaż nowych pojemników na papier toaletowy, dozownika mydła, pojemnika na ręczniki papierowe, suszarki elektrycznej do rąk, nowego lustra 60 cm i nowego oświetlenia sufitowego LED, wentylatora.**
12. **Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.**

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów, armatury i kabin sanitarnych.

UWAGA – WSKAZANA DO WYCENY ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH JEST PRZYBLIŻONA.
PRZED WYKONANIEM WYCENY PROSZĘ OSOBOIŚCIE WYKONAĆ PRAWDIŁOWYCH POMIARÓW

CZEŚĆ III

- WC męskie dla uczniów obok SALI 22 – I piętro:

Wysokość pomieszczenia – 3,64

Szerokość – 1,94

Długość – 2,40

1. Likwidacja – demontaż drewnianej ścianki oddzielającej toalety i drewnianych drzwi.
2. Skucie istniejących kafelek ze ścian i podłogi – ok. 20 m²
3. Przesunięcie instalacji wody w taki sposób, aby bateria na wodę zainstalowana była na umywalce (obecnie bateria na wodę zamontowana jest w ścianie powyżej umywalki)
4. Zakup i instalacja dwóch zamykanych kabin sanitarnych wykonanych z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm, **drzwi kabiny 70 cm**, wysokość kabin ok. 2m
5. ułożenie płytek na ścianie do wysokości ok. 2m - do wysokości kabin toaletowych. Płytki ścienne 30x60 kolor jasny, biały (ostateczny rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok. 14 m²
6. Ułożenie płytek na podłodze z kafelek antypoślizgowych (rodzaj i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – 5 m²
7. Zabudowanie rur kanalizacyjnych za toaletami,
8. Wyrównanie nierówności, spękań na ścianach i suficie gładzią szpachlową na ścianach powyżej lamperii z kafelek i suficie – 16 m²
9. Malowanie sufitu farbą emulsyjną – 5 m²
10. Malowanie ścian farbą emulsyjną – 11 m²
11. **Zakup i montaż dwóch kompaktów WC, umywalki i baterii – umywalka 50,**
12. **Zakup i montaż nowych pojemników na papier toaletowy, dozownika mydła, pojemnika na ręczniki papierowe, suszarki elektrycznej do rąk, nowego lustra 60 cm i nowego oświetlenia sufitowego LED, wentylatora.**
13. **Wywóz gruzu oraz powstałych nieczystości w trakcie remontu leży po stronie wykonawcy.**

W celu wykonania zamówienia Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych materiałów, armatury i kabin sanitarnych.

UWAGA – WSKAZANA DO WYCENY ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH JEST PRZYBLIŻONA.
PRZED WYKONANIEM WYCENY PROSZĘ OSOBIŚCIE WYKONAĆ PRAWDIŁOWYCH POMIARÓW